

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂMPULUNG MOLDOVENESC
DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI URBANISM

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI - UN PODEȚ

Nr. crt.	Capitolul de lucrări sau Subcapitol (norma comasată) Simbol Denumire	UM	CANTITATE	PU a) Material b) Manoperă c) Utilaj d) Transport (lei/UM)	SECȚIUNEA FINANCIARĂ				TOTAL (col. 5 + 6+7+8)
					MATERIAL (col. 3 x col. 4a) (lei)	MANOPERĂ (col. 3 x col. 4b) (lei)	UTILAJ (col. 3 x col. 4c) (lei)	TRANSPORT (col. 3 x col. 4d) (lei)	
SECȚIUNEA TEHNICĂ					5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Săpătura mecanica pentru dislocarea podetului avariata și colmatat cu încărcare în autobasculanta	mc	7,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
002	Săpătura mecanica pentru pozarea tubului premo cu buldoexcavator sau excavator cu pneuri	mc	4,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
003	Finisarea manuala a săpăturii	mc	1,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Nr. crt.	Capitolul de lucrări sau Subcapitol (norma comasată) Simbol Denumire	UM	CANTITATE	PU a) Material b) Manoperă c) Utilaj d) Transport (lei/UM)	MATERIAL (col. 3 x col. 4a) (lei)	MANOPERĂ (col. 3 x col. 4b) (lei)	UTILAJ (col. 3 x col. 4c) (lei)	TRANSPORT (col. 3 x col. 4d) (lei)	TOTAL (col. 5 + 6+7+8) (lei)
SECȚIUNEA FINANCIARĂ									
SECȚIUNEA TEHNICĂ									
004	Strat filtrant din balast și nisip (15+5 cm) pentru pozarea tubului, cu imprastiere manuală	mc	1,000	0,00	0	0	0	0	0
005	Tub beton premo Φ 800 mm, inclusiv montare cu utilaj	buc	1,000	0,00	0	0	0	0	0
006	Sapatura manuala pentru timpanele laterale ale podeiului (dreapta - stanga)	mc	1,500	0,00	0	0	0	0	0
007	Armatură pentru timpane	kg	8,000	0,00	0	0	0	0	0
008	Cofraje din scandura pentru timpane	mp	8,000	0,00	0	0	0	0	0

Nr. crt.	Capitolul de lucrări sau Subcapitol (norma comasată) Simbol Denumire	UM	CANTITATE	PU a) Material b) Manoperă c) Utilaj d) Transport (lei/UM)	SECȚIUNEA FINANCIARĂ					TOTAL (col. 5 + 6+7+8) (lei)
					MATERIAL (col. 3 x col. 4a) (lei)	MANOPERĂ (col. 3 x col. 4b) (lei)	UTILAJ (col. 3 x col. 4c) (lei)	TRANSPORT (col. 3 x col. 4d) (lei)	5	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
009	Turnat beton pentru timpane B250 C 12/15	mc	1,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0				0	
010	Strat de balast și piatră spartă (10+10 cm) peste diafragma podetului, cu imprastiere manuală	mc	1,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0				0	
011	Camera de liniștire în amonte din beton B250, cu H = 1,0 m, L = 1,50 m, l = 1,0 m, cu radier armat	buc	1,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0				0	
012	Rigola betonată trapezoidală cu radier armat cu H=0,50 m, l=1,50 m, l=1,0 m	buc	1,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0				0	
013	Lucrări neprevăzute ce pot apărea la data lucrului (defrisări, decolmatări, transport materiale, etc.)	lei	600,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0				0	

Nr. crt.	Capitolul de lucrări sau Subcapitol (norma comasată) Simbol Denumire	UM	CANTITATE	PU a) Material b) Manoperă c) Utilaj d) Transport (lei/UM)	MATERIAL (col. 3 x col. 4a) (lei)	MANOPERĂ (col. 3 x col. 4b) (lei)	UTILAJ (col. 3 x col. 4c) (lei)	TRANSPORT (col. 3 x col. 4d) (lei)	TOTAL (col. 5 + 6+7+8) (lei)
SECȚIUNEA TEHNICĂ									
0									
SECȚIUNEA FINANCIARĂ									
014	Transport materiale pe santier la o distanta mai mica de 10,00 km	to	6,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
TOTAL					0	0	0	0	0

Întocmit,
 Compartiment monitorizare servicii publice,
 Corneliu ZANCU

