



ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Nr. 16070 din 27.09.2013

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100
Tel: 004 0230 – 314425
Fax: 004 0230 - 314725

primaria@campulungmoldovenesc.ro
www.campulungmoldovenesc.ro

INVESTIȚIILE PUBLICE AFLATE ÎN DERULARE ÎN ANUL 2013 ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

PÂRTII DE SCHI OMOLOGATE ȘI TRANSPORT PE CABLU ÎN MASIVUL RARĂU, CU CONEXIUNE LA TRUPUL IZOLAT INTRAVILAN RARĂU

Proiectul se finanțează prin **Programul "Schi în România"** derulat de Guvernul României cu o valoare de 107.630.253 lei. Durata de implementare a acestui proiect este 2011 – 2014. Executanții sunt: SC ACOMIN SA Cluj Napoca și SC INSTCOMP SA

Acest obiectiv se înscrie în cadrul Programului Național de Dezvoltare a Turismului „SCHI ÎN ROMÂNIA”, program de interes național pentru dezvoltarea turismului cu componenta principală „turism pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă”.

Programul a fost aprobat de Parlamentul României prin Legea nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "SCHI ÎN ROMÂNIA".

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 426 din 8 aprilie 2009 s-a aprobat promovarea acestui proiect și finanțarea acestuia prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Amplasamentul obiectivului de investiții menționat mai sus este situat în partea de sud-est a stațiunii Câmpulung Moldovenesc, pe versantul nordic al Muntelui Rarău din zona trupului izolat intravilan Rarău la cota 1640 m până la pâraul Izvorul Alb, respectiv la km 5 pe drumul județean DJ 175A cota 765 m.

Domeniul schiabil oferit prin această investiție va fi unic în România prin legătura pe care o oferă cu intravilanul de pe Masivul Rarău și prin spectaculozitatea traseului. În premieră națională se va realiza un domeniu schiabil cu o lungime totală de 4,5 km și o diferență de nivel de 800 m. Pârția a fost proiectată datorită configurației terenului și deservirii de instalațiile de transport pe cablu în două tronsoane, inferior și superior.

Conform contractului semnat, SC ACOMIN SA împreună cu LEITNER AG urma să execute următoarele lucrări:

TRONSON I – lungime traseu 2514 m, altitudine plecare 756 m, altitudine sosire 1220 m;

- construcții transport pe cablu tip telegondolă TG 8 tronson I (fundații, stâlpi, garaj telegondole, peroane de îmbarcare, etc.)

- montaj utilaj transport pe cablu tip telegondolă TG 8 tronson I (stație plecare, stație sosire);

- transport pe cablu tip telegondolă TG8 tronson I (cablu tractor, 33 telegondole tip TG 8 cu o capacitate de 8 locuri fiecare, 2 cabine de comandă, rețea cabluri de semnalizare și comandă a instalației de transport pe cablu);

Valoarea lucrărilor aferente tronsonului I este de 71.105.289,23 lei inclusiv TVA.

TRONSON II –lungime traseu 1397 m, altitudine plecare 1220 m, altitudine sosire 1640 m;

- construcții transport pe cablu tip telegondolă TG 8 tronson II (fundații, stâlpi, garaj telegondole, peroane de îmbarcare, etc.)

- montaj utilaj transport pe cablu tip telegondolă TG 8 tronson II (stație plecare, stație sosire);

- transport pe cablu tip telegondolă TG8 tronson II (cablu tractor, 17 telegondole tip TG 8 cu o capacitate de 8 locuri fiecare, 2 cabine de comandă, rețea cabluri de semnalizare și comandă a instalației de transport pe cablu);

Valoarea lucrărilor aferente tronsonului II este de 36.524.963,65 lei inclusiv TVA.

Conform contractului semnat, SC INSTCOMP SA împreună cu Proiect Bucovina SA, Transcablu SRL și SC Drumuri și Poduri SA urma să execute următoarele lucrări:

- proiectarea obiectivului de investiții;

- organizare de șantier;

- amenajare și profilare pârție tronson I;

- amenajare și profilare pârtie tronson II;
- parcuri auto și drumuri de acces pârtie tronson I;
- instalație de înzăpezit artificial și lac de acumulare tronson I;
- alimentare cu energie electrică;
- instalație de iluminat nocturn;
- clădire administrativă;
- bileterie electronică;
- mașină de bătut zăpada (ratrac).
- alimentare cu apă și canalizare.

În anul 2012 s-au executat lucrări în valoare de 7.178.707,60 lei, sumă pentru care Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a transmis solicitare de alocare fonduri necesare decontării lucrărilor executate către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului dar suma a rămas să fie decontată în anul 2013. Cu toate intervențiile făcute de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Județean Suceava, parlamentarii din județul Suceava, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la Ministerul Economiei și la Autoritatea Națională pentru Turism, până la această dată nu s-au alocat sumele restante pentru plata datoriilor și pentru continuarea lucrărilor.

Facem precizarea că pentru finalizarea lucrărilor la tronsonul I pe lângă sumele restante de 7.178.707,60 lei aferente lucrărilor executate și nedecontate în anul 2012 mai este necesară suma de 19.446.858,84 lei.

Valoarea totală a tronsonului I este de 71.105.289,23 lei, din care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a alocat în perioada 2009 – 2012 suma de 44.400.000 lei, iar contribuția Consiliului Local a fost de 298.105 lei.

Menționăm faptul că în luna octombrie 2012 s-au finalizat lucrările la transportul pe cablu de tip telegondolă TG 8 la tronsonul I, inclusiv Autorizația ISCIR de funcționare. În prezent instalația de transport pe cablu se află în conservare.

La ora actuală există riscul de blocare a conturilor Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc întrucât constructorul s-a adresat instanțelor de judecată pentru recuperarea sumelor restante.

S-au făcut eforturi extraordinare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții prin transmiterea de solicitări către toate ministerele implicate. Din răspunsurile primite a reieșit faptul că Ministerul Finanțelor Publice nu poate suplimenta bugetul Ministerului Economiei pentru finanțarea acestor lucrări de investiții, lăsând în sarcina autorităților publice locale achitarea facturilor restante și finanțarea în continuare a lucrărilor rămase de executat.

PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU CARTIERELE STADION, CENTRU, BODEA, DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Finanțarea acestui proiect se realizează prin **POR – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane.**

Obiectul acestui proiect este reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, în vederea creșterii calității vieții și asigurării unei dezvoltări regionale echilibrate.

Executantul proiectului este S.C. “CALCARUL” POJORÎTA.

Durata de implementare este 2011 – octombrie 2013, cu o valoare totală de 24.020.007,44 lei.

Valoarea totală a investiției 24.974.628,73 lei cu finanțare de 98% în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – Poli urbani de creștere în baza Contractului de finanțare nr. 1155 din 17.12.2010 încheiat între Municipiul Câmpulung Moldovenesc și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est și din bugetul local în proporție de 2%.

Prin acest proiect se realizează următoarele lucrări:

- Reabilitarea și modernizarea a 23 străzi (S=57.845 mp) din cartierele Stadion, Centru și Bodea;
- Amenajarea a 26.353 mp de trotuare în vederea fluidizării traficului pietonal;
- Amenajarea a 3.658 mp de parcaje (213 parcuri) în vederea descongestionării circulației pe străzi;
- Amenajarea a 8.949 mp spații verzi adiacente străzilor și aleilor în vederea punerii în valoare a acestora și sprijinirii dezvoltării durabile a orașului;
- Amenajarea a 3.583 mp alei pietonale și a platoului pietonal din zona Centru (S=2.584 mp);
- realizarea de marcaje și semnalizarea corespunzătoare a rețelei stradale reabilite în vederea unei bune organizări a circulației în zona țintă a proiectului;
- realizarea de piste pentru bicicliști de-a lungul străzilor (S= 4.298 mp).

În anul 2013 și 2014 au rămas de executat lucrările de modernizare pe străzile M. Dodu, Valea Seacă, Tudor Vladimirescu, SF Marian și MS Morari, platoul central și spațiile verzi aferente proiectului. Lucrările constau din:

- montare borduri;

- execuție trotuare cu pavele;
- execuție sistem rutier;
- ridicare capace la utilități;
- **amenajare spații verzi prin plantare de flori, gazon și arbori;**
- montare semne de circulație;
- execuție marcaje rutiere;
- amenajare platou central cu plăci din granit, amenajare spații verzi, iluminat ornamental și montare de bănci din lemn;
- execuția de alei pietonale între blocuri.

Pentru îmbunătățirea aspectului edilitar al municipiului și menținerea unui mediu civilizat de viață, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc a suplimentat lucrările de amenajare a spațiilor verzi din municipiu și pentru alte amplasamente în afara celor prevăzute în cadrul proiectului de față. Suma totală cheltuită până în prezent din bugetul local pentru aceste lucrări suplimentare este de 40.000 lei, inclusiv T.V.A.

Valoarea acestor lucrări se ridică la suma de 7.763.574 lei. Suma de 1.500.000 lei va fi utilizată pentru decontarea situațiilor de lucrări parțiale, urmând ca suma să fie rambursată de ADR Nord Est după verificarea în teren a lucrărilor și utilizată din nou.

Pentru execuția lucrărilor aferente străzilor menționate mai sus s-a hotărât amanarea execuției cu până la 12 luni pentru a demara proiectul de reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, proiect finanțat prin împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

REABILITARE SI EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Ordonatorul principal de credite pentru acest obiectiv de investiții este M.D.R.A.P., prin Agenția de Implementare C.N.I. S.A., care are și calitatea de Achizitor.

Beneficiarul proiectului de investiții este Agenția de implementare - C.N.I. S.A. în perioada derulării investiției și Unitatea Administrativ Teritorială Câmpulung Moldovenesc, după predarea - primirea obiectivului de investiții.

Valoarea totală a investiției: 3.664 mii Euro / 16.226 mii lei (cu TVA)

Sursele de finanțare sunt asigurate prin creditul extern acordat de B.D.C.E., bugetul M.D.R.A.P. și bugetul Unității Administrativ Teritoriale Câmpulung Moldovenesc, astfel:

-finanțare B.D.C.E.(61,52%)	- 9.982 mii lei
-cofinanțare U.A.T (19,25%) cu TVA	- 3.124 mii lei
-finanțare M.D.R.A.P.(19,23%), cu TVA	- 3.120 mii lei

Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Câmpulung Moldovenesc asigură furnizarea apei potabile pentru un număr de 10.043 locuitori și zona industrială, iar de serviciile de canalizare beneficiază 6.621 locuitori.

În prezent, există rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare pe străzile principale, restul populației din alte zone alimentându-se cu apă din surse proprii (fântâni, pompe manuale, puțuri săpate) care de multe ori nu furnizează apă de cea mai bună calitate care să respecte criteriile de potabilitate conform normativelor în vigoare.

Rețeaua de alimentare cu apă existentă prezintă numeroase deficiențe:

- rețeaua de azbociment, în lungime de 15150 m, are o vechime de peste 30 ani, conducte ce prezintă fisuri și un grad avansat de uzură;
- conducte din oțel cu grad avansat de uzură, deteriorate în timp, precum și datorită numeroaselor intervenții efectuate asupra lor pentru efectuarea de reparații sau branșamente noi.

Rețeaua de canalizare a municipiului este veche, cu perioada de serviciu depășită, ceea ce impune înlocuirea ei cvasitotală, fiind executată din azbociment (colectorul principal) și beton simplu (rețele secundare).

Din cauza traficului intens, care a crescut în ultimii ani, tuburile din beton pentru canalizarea menajeră, au cedat la îmbinarea cu mufe, deplasându-se, permițând infiltrarea apei uzate în pământ și afectând în mod considerabil pânza freatică, ducând la alterarea calității acesteia.

Vechimea rețelelor de canalizare existente, precum și deteriorarea acestora în timp a cauzat colmatarea parțială a sistemului de canalizare.

În multe zone din oraș rețeaua de canalizare, inclusiv canalul colector principal, este amplasată pe proprietate privată, intervenția în caz de avarie făcându-se anevoios.

Lucrările de reabilitare și extindere propuse a se executa în cadrul acestui obiectiv de investiții sunt:

-pentru rețeaua de distribuție apă

Lucrările de reabilitare și extindere propuse a se realiza pe rețeaua de distribuție apă se vor executa din conducte din PEID, PN10, având diametre cuprinse între 63 mm și 160 mm, în lungime totală de **Lt= 15.118 m**, astfel:

- extindere L = 472 m, PEID, PN10, De 90mm-110mm;
- reabilitare L = 14.646 m, PEID, PN10, De 63mm-160mm.

Conductele care vor fi folosite pentru extinderea sau reabilitarea rețelelor de distribuție apă vor fi Pn 10 pentru corelarea cu rețelele care au fost deja reabilite prin programul SAMTID și care funcționează la această presiune de utilizare.

Pe traseul rețelei de distribuție se vor amplasa 119 hidranți de incendiu subterani, cu diametrul Dn 80mm, 40 cămine de vizitare (CV), 8 cămine de vane, golire și aerisire (CVGA), 10 cămine de vane și aerisire (CVA), cămine de aerisire (CA), 10 cămine de vane și golire (CVG) și se vor realiza bransamentele necesare.

Pe traseul rețelei de distribuție se vor realiza lucrări speciale, astfel:

- 6 subtraversări de drumuri;
- 2 subtraversări cale ferată;
- 5 subtraversări pârâu;
- 1 supratraversare pârâu.

Prin lucrările propuse a se executa vor fi înlocuiți 11,011 km conducte din azbociment și 3,635 km conducte din oțel din rețelele existente de distribuție a apei.

-pentru rețeaua de canalizare menajeră

Lungimea totală a rețelelor de canalizare propuse a fi reabilite este $L_T=7.567m$ (rețele secundare și colector principal).

Rețele secundare

Lucrările de reabilitare și extindere propuse a se realiza pe rețelele secundare se vor executa din conducte din PEID-CR Sn 4, având diametre de 250 mm și 315 mm, în lungime totală $L_T= 4.063 m$, astfel:

- extindere $L = 1.178 m$, PEID-CR Sn 4, Dn 315mm;
- reabilitare $L = 2.885 m$, PEID-CR Sn 4, Dn 250-315mm.

Colector principal

Lucrările de reabilitare propuse a se realiza pe colectorul principal se vor executa din conducte din PEID-CR Sn 4, având diametre de 500mm și 600mm, în lungime de $L_t= 3.504 m$.

Pe traseul rețelei de canalizare se vor amplasa 213 buc cămine menajere (CM) și se vor realiza racorduri la utilizatori.

Pe traseul rețelei de distribuție se vor realiza lucrări speciale, astfel:

- 1 subtraversare drum;
- 1 subtraversare cale ferată;
- 1 subtraversare pârâu.

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost adoptate Hotărârile Consiliului local nr. 68 și 69 din 4.07.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și pentru cofinanțarea și punerea la dispoziție a terenurilor necesare acestui obiectiv de investiții, s-a emis Certificatul de urbanism și s-au emis avizele tehnice de către instituțiile și societățile de profil.

Studiul de fezabilitate: „**Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc**” județul Suceava a fost avizat de Comisia nr. 2 a Consiliului tehnico-economic al C.N.I.- S.A. în ședința nr.104 din 20.06.2013, prin Procesul Verbal nr. 38/ CTE2/ 25.06.2013.

Documentul de avizare a fost avizat de Comisia nr. 2 a Consiliului tehnico-economic al C.N.I. - S.A. în ședința nr.105 din 01.07.2013, prin Procesul Verbal nr.46/CTE2./01.07.2013.

Se va emite Hotărâre de Guvern pentru aprobarea investiției și organizarea procedurilor de achiziție publică de către Compania Națională de Investiții pentru proiectare și execuție.

În ședința de Guvern din data de 25 septembrie 2013 a fost aprobată finanțarea acestei investiții.

Potrivit Hotărârii de Guvern, în cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A., în calitate de Agenție de Implementare a Proiectului, precum și pentru aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai acestora, s-a alocat suma de 16, 226 milioane de lei pentru obiectivul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

ALIMENTARE CU APĂ ZONA BUNEȘTI, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA

Acest obiectiv de investiții se realizează în zona periurbană Bunești, prin Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrative teritoriale cu resurse turistice aprobat prin H.G.R. nr. 577/1999.

Valoarea totală a investiției este de 3.135.743 lei

Obiectul acestui proiect este execuția rețelelor de alimentare cu apă potabilă pe 23 de străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc (Bunești, A.D.Xenopol, Ec Teodoroiu, Zorilor, Salcânilor, T. Cipariu,

Oituz, Gh. Barițiu, M Sadoveanu, D. Gherea, Cerbului, Paltinului, Grigore Antipa, Păunașul Codrilor, Spătar Milescu, Cloșca, Horia, Badea Cârțan, V.G.Sabie, S. Papuc, P. Liciu și Gicovan).

Urmare implementării proiectului se va asigura alimentarea unui nr. de 1004 imobile noi, respectiv a 4173 utilizatori.

Lucrările au început în anul 2010 prin semnarea Contractului de lucrări nr. 21703 din 17.11.2010 între Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc și S.C. Plast Invest S.A. Ploiești. În perioada 2010 – 2012 s-au executat lucrări și s-au făcut plăți aferente programului în valoare de 824.879,03 lei. În cursul anului 2012 S.C. Plast Invest S.A. Ploiești a solicitat Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc rezilierea contractului de lucrări datorită unor situații dificile pe care societatea le are și a unor pierderi înregistrate la contract, motivat de ritmul scăzut de finanțare a lucrărilor. În anul 2013 s-a încheiat în act adițional la contractul de lucrări prin care s-a hotărât rezilierea de comun acord a contractului.

Investiția cuprinde:

- extinderea rețelelor de alimentare cu apă în lungime totală de 11650 m, cu diametre cuprinse între 32 -160 mm ;

- Subtraversare DN 17 în trei locații;
- Subtraversare cale ferată în două locații;
- 22 cămine de vane, ramificație, aerisire și golire;
- 50 hidranți subterani;
- 350 branșamente la consumatori.

Activitățile principale vor consta în:

- Recepția lucrărilor executate și predarea – primirea acestora;
- Reactualizarea proiectului tehnic;
- Achiziția lucrărilor de construire;
- Realizarea lucrărilor de construire și recepționarea acestora;
- Introducerea investiției în patrimoniul municipiului și predarea către operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

După o nouă procedură de licitație, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 14731 din 21.08.2013 cu S.C. Calcarul S.A. Pojorâta în valoare de 2.310.864 lei.

În data de 21.08.2013 lucrările au fost demarate, iar suma alocată pentru anul 2013 este de 250.000 lei.

REABILITARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ STR. SIRENEI

Investiția are o valoare de 45.000 lei și este finanțată din bugetul local.

Lucrările de investiții constau în:

- înlocuirea conductelor din azbociment (material interzis conform normelor europene în vigoare) cu conducte din PEHD ;

- preluarea consumatorilor existenți;

Având în vedere că prin proiectul „Modernizare spații publice urbane în cartierele Stadion, Centru și Bodea” se modernizează sistemul rutier și trotuarele din zona Stadion, iar rețeaua de alimentare cu apă este din azbociment, este necesară reabilitarea acesteia prin înlocuirea conductelor existente cu conducte din polietilenă și realizarea branșamentelor la locuințele din zonă.

Totodată având în vedere că odată cu finalizarea lucrărilor de asfaltare aferente proiectului menționat, pentru care este prevăzută o perioadă de garanție de 5 ani, orice intervenție după această perioadă duce la pierderea acesteia, urmând ca orice lucrări de reparații să fie suportate din bugetul Primăriei.

Activitățile principale constau în:

- Achiziția lucrărilor de construire;
- Realizarea lucrărilor de construire și recepționarea acestora;
- Introducerea investiției în patrimoniul municipiului și predarea către operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

REABILITARE REȚEA PLUVIALĂ DIN MUNICIPIU

Investiția se realizează pe străzile 22 Decembrie, Trandafirilor și str. N. Iorga, cu o valoare totală de 65.000 lei și finanțată din bugetul local.

Lucrările de investiții constau în:

- înlocuirea conductelor din azbociment cu țevă riflată;
- montarea a 70 ml de conductă DN 315 și unei guri de scurgere pe str. Trandafirilor;
- montarea a 15 ml de conductă DN 315 și unei guri de scurgere pe str. 22 Decembrie;
- montarea a 270 ml de conductă DN 315, a 4 guri de scurgere și un decantor pe str. Libertății.

Rețeaua de canalizare pluvială asigură colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilă, eliminându-se astfel riscul degradării stratului de uzură și totodată o întreținere corespunzătoare.

Întrucât rețeaua pluvială din zonă este colmatată și într-un grad avansat de degradare, neexistând posibilitatea de reparații și întreținere, este imperios necesară înlocuirea acesteia cu țevă riflată.

Totodată, având în vedere că după finalizarea lucrărilor de asfaltare aferente proiectului „Modernizare spații publice urbane în cartierele Stadion, Centru și Bodea”, pentru care este prevăzută o

perioadă de garanție de 5 ani, orice intervenție după această perioadă duce la pierderea acesteia va conduce la situația ca lucrările de reparații să fie suportate din bugetul Primăriei.

În prezent, s-a finalizat procedura de achiziție, urmând a fi demarate lucrările de construcție.

INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE ÎN INTERSECȚIA STRĂZILOR DIMITRIE CANTEMIR, VIITORULUI, MIHAI EMINESCU

Municipiul Câmpulung Moldovenesc se situează teritorial între zona balneară Vatra Dornei și zona monumentelor istorice și de arhitectură din nordul Bucovinei, drumurile de legătură între aceste zone turistice intersectând localitatea.

Având în vedere că nu există trasee ocolitoare, traficul greu care tranzitează municipiul Câmpulung Moldovenesc traversează zona centrală.

Pe teritoriul localității converg 3 ramuri de drumuri naționale și 2 ramuri de drumuri județene, indicând un semnificativ trafic de penetrație și tranzit.

Obiectivul continuă intenția administrației publice locale de a lua măsurile pentru asigurarea unei mai bune circulații auto și pietonale în zona centrală, mărirea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente.

Realizarea investiției a avut drept scop fluidizarea circulației auto și pietonale din zona de intersecție a străzilor D. Cantemir – M Eminescu – Viitorului, tranzitată și de varianta de trafic greu.

Având în vedere traficul greu din zonă și faptul că se circula cu dificultate la ieșirea de pe str. D. Cantemir din ambele sensuri, exista pericolul apariției unor accidente rutiere, prin urmare, a devenit imperios necesară semaforizarea zonei pentru dirijarea circulației în patru puncte, inclusiv crearea a patru treceri pentru pietoni.

Pentru execuția lucrărilor de investiții s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 15502 din 28 august 2013 cu S.C. „Loial Impex” S.R.L., cu o valoare totală de 88.846 lei, finanțarea obiectivului suportându-se din bugetul local.

Obiectivul de investiții este dat în funcțiune din data de 18 septembrie 2013.

REȚEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU TRANSMISIE DATE

Rețeaua de fibră optică se execută la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu o valoare a lucrărilor de 10.000 lei, finanțarea fiind din bugetul local.

Având în vedere că Poliția locală din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în conformitate cu Legea nr. 155/2010 (Legea poliției locale), poate înființa dispecerat local, s-au făcut toate demersurile necesare pentru instalarea bazei de date a Ministerului Afacerilor Interne și s-au obținut aprobări pentru instalarea acesteia în vederea identificării persoanelor și autoturismelor parcate și staționate neregulamentar.

SISTEM DE ALARMĂ BLOCURI ANL

Investiția se execută în strada Bunești Bunești f.n., are o valoare de 2000 lei și este finanțată din bugetul local.

Blocurile ANL construite în zona Bunești sunt monitorizate în prezent prin intermediul unui sistem de supraveghere format din nouă camere de luat vederi. Sistemul este funcțional, înregistrează și transmite date către Serviciul Poliției locale din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Cele 80 de apartamente, cu una sau două camere, sunt complet utilizate, prin urmare valoarea bunurilor fiind ridicată. Având în vedere că pe timp de noapte vizibilitatea este restricționată iar distanța până la obiectivul monitorizat este semnificativă, se impune realizarea unui sistem de alarmă, care, prin semnal GSM, să transmită instantaneu orice încercare de pătrundere în interiorul blocurilor pentru ca polițiștii locali să poată interveni de urgență.

În acest sens s-a încheiat Contractul de furnizare nr. 7753 din 22 aprilie 2013 cu S.C. „Sereel” S.R.L., în valoare de 1973,25 lei. Investiția a fost recepționată cu procesul verbal nr. 8484 din data de 07.05.2013.

REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE

Reabilitarea sediului Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc se realizează cu finanțare din bugetul local și are o valoare totală de 125.000 lei.

Dina valoarea totală a investiției, suma de 25.000 lei va fi folosită pentru achiziționarea Proiectului Tehnic și pentru obținerea avizelor necesare, iar suma de 100.000 lei va fi utilizată pentru reparații capitale, instalații termice și instalații sanitare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.02.2013 cu privire la însușirea raportului de evaluare pentru estimarea prețului de piață al imobilului situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr. 2 - clădire sediu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc și aprobarea cumpărării unei unități individuale din acest imobil, s-a aprobat „cumpărarea unității individuale din clădirea situată în str. 22

Decembrie, nr.2, identificată prin CF individual nr. 30495-C1-U5, în suprafață utilă de 147,52 mp și cota de 1/3 părți comune(suprafața desfășurată a unității individuale este de 273,23 mp), proprietatea domnului Bumbac Bogdan, la prețul de 35470 EUR, calculat la data efectuării tranzacției, conform procesului-verbal de negociere înregistrat la nr. 1964/05.02.2013”. Având în vedere starea avansată de degradare a clădirii, starea de degradare a acoperișului și lipsa unui sistem de încălzire centrală, elemente ce conduc la cheltuieli excesive cu încălzirea prin intermediul unor improvizații a birourilor, iar spațiile comune și grupurile sanitare nefiind încălzite (pe timp de iarnă rețelele fiind înghețate), creează disconfort atât personalului, cât mai ales cetățenilor. În cadrul lucrărilor de reabilitare se va amenaja și un spațiu pentru păstrarea arhivei primăriei, arhivă care momentan este depozitată în condiții improprie (prezentând risc de deteriorare) în clădirea Școlii gimnaziale „Theodor Dărie”.

S-a încheiat contractul de furnizare nr. 16001/5.09.2013 cu S.C. „CORSEM IMPEX” S.R.L. pentru proiectare cameră centrală termică, execuție instalații termice, furnizare, instalare și punere în funcțiune centrală termică pe gaz, cu o valoare totală de 69.032,71 lei, fără TVA.

REABILITARE ȘI EXTINDERE SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Investiția a fost realizată în intravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Valoarea totală a investiției este de 740.432 lei, prin cofinanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu - 682.095 lei și din bugetul local - 58.337 lei.

Proiectul a fost demarat în anul 2011 prin semnarea Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 426/19.07.2011, încheiat între Municipiul Câmpulung Moldovenesc și Administrația Fondului pentru Mediu. Execuția lucrărilor a început în anul 2011 prin semnarea contractului de lucrări nr. 18188/31.10.2011 în valoare de 702.818,76 lei, încheiat cu S.C. Global Invest S.R.L. Bacău.

Lucrările de investiții au fost finalizate în anul 2012 și recepționate prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14746 din 21.08.2012.

Documentația pentru decontarea facturilor emise a fost înaintată către finanțator însă, nici până în prezent, acesta nu a transmis suma necesară decontării facturilor emise. Suma de 55.000 lei va fi utilizată astfel: 8.680 lei pentru decontarea serviciilor de dirigenție de șantier, iar suma de 46.320 lei va fi utilizată pentru plata contribuției proprii aferentă lucrărilor de execuție. Execuția lucrărilor a fost confirmată și prin Nota de control nr. 12221 din 05.07.2012 întocmită de către reprezentanții AFM în care se certifică execuția lucrărilor în conformitate cu situațiile prezentate spre decontare.

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc a făcut și face eforturi în continuare pentru achitarea facturilor către executant prin solicitările înaintate și dosarului de decontare depus la Administrația Fondului de Mediu.

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului.

REALIZAREA UTILITĂȚILOR LA BLOCURILE ANL

Având în vedere numărul ridicat al solicitărilor privind acordarea locuințelor, precum necesitatea de dare în folosință a blocurilor ANL realizate în zona Bunești, se impune realizarea utilităților publice la aceste construcții, respectiv execuția rețelelor de apă și canalizare, energie electrică și de gaze, precum și branșamentele aferente.

Blocurile de locuințe de tip ANL din zona Bunești au fost construite în baza Contractului nr. 14350 din 21.09.2006 încheiat între Municipiul Câmpulung Moldovenesc și Agenția Națională pentru Locuințe și finalizate și recepționate în anul 2009.

În vederea ocupării celor 80 de unități locative s-a stabilit o listă de priorități în anul 2012 cu un număr de 70 solicitanți, urmând ca în cursul anului 2013 să se actualizeze lista și să se analizeze posibilitatea completării acesteia în vederea ocupării tuturor celor 80 de unități locative. Prin ocuparea acestora se va rezolva problema locativă a tinerilor din municipiul Câmpulung Moldovenesc și se va obține un venit prin încasarea chiriilor în sumă de 4.000 – 6.400 lei/lună în cazul repartiției tuturor celor 80 de apartamente în funcție de suprafața acestora.

RACORD ELECTRIC BLOCURI ANL

Investiția se realizează în strada Bunești fn, are o valoare de 680.000 lei și se finanțează din bugetul local.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții s-a încheiat Contractul de racordare nr. 1000287582/20.09.2012 cu E.ON Moldova Distribuție S.A. Iași, cu o valoare de 677.063,86 lei. Urmare derulării contractului, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc a achitat tariful necesar. În anul 2013 s-a finalizat lucrarea și s-a efectuat punerea în funcțiune a instalației.

Lucrările au constat din:

- amplasarea unui post de transformare tip PTA_v 20/0,4 250 kVA alimentat radial;
- execuția unei linii electrice aeriene LEA 20kV în lungime de 0,011 km;
- execuția unei linii electrice subterane LES 20kV în lungime de 0,750 km;
- execuția unei linii electrice subterane LES 0,4kV în lungime de 0,240 km
- montarea unui separator 20kV;

- montarea a patru firide tip E2;
- montarea a opt bucăți FDPC12;
- montarea a patru bucăți BMPTd 40A;
- execuția bransamentului trifazat la centrala termică.

RACORD GAZE NATURALE BLOCURI ANL

În vederea racordării blocurilor de locuințe de tip ANL la rețeaua de distribuție gaze naturale a municipiului, în anul 2012 s-a încheiat Contractul de cofinanțare nr. 176 din 04.05.2012. Prin acest contract s-a executat și decontat extinderea rețelei de distribuție gaze naturale pe str. Bunești până în zona blocurilor de locuințe de tip ANL. În anul 2013 s-a achitat tariful de racordare pentru cele patru scări de bloc și racordul la centrala termică aferentă blocurilor.

În vederea punerii în funcțiune, este necesară realizarea instalației de utilizare de către S.C. „Victor Construct” S.R.L. Botoșani, constructorul ansamblului ANL.

REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE BLOCURI ANL

Investiția se realizează în strada Bunești fn, are o valoare de 440.000 lei și se finanțează din bugetul local. Din suma totală a investiției, 40.000 lei vor fi alocați pentru achiziționarea proiectului tehnic și obținerea tuturor avizelor necesare emiterii Autorizației de construire. Suma de 400.000 lei va fi folosită pentru:

- realizarea racordurilor celor patru scări de bloc la un colector principal;
- execuția conductei de canalizare care va traversa râul Moldova și va face legătura dintre colector și rețeaua de canalizare a municipiului;
- construirea stației de pompare.

Scopul principal al proiectului este racordarea blocurilor de locuințe destinate închirierii de tip ANL la rețeaua de canalizare a municipiului.

Grupul țintă este format din tinerii care întrunesc condițiile de ocupare a unei unități locative din blocurile de tip ANL.

În acest sens s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 14740 din 12 august 2013 cu S.C. „Calcarul” S.A. în valoare de 395030,94 lei, iar lucrările au început la data de 05.09.2013.

STUDII TREAPTĂ TERȚIARĂ STAȚIA DE EPURARE

Investiția se realizează la Stația de epurare din Calea Bucovinei și se finanțează din bugetul local.

Măsura nr. 1 din Programul de conformare privind realizarea lucrărilor și a măsurilor pentru protecția calității apelor anexă la autorizația de mediu nr. 240 din 23.05.2012 dispune elaborarea unui studiu de soluție pentru rețehnologizarea și modernizarea stației de epurare a municipiului Câmpulung Moldovenesc cu treaptă terțiară. În acest sens s-a încheiat în anul 2012 Contractul de prestări servicii nr. 19038 din 25.10.2012 între Municipiul Câmpulung Moldovenesc și S.C. Ecoerg S.R.L. Suceava în valoare de 19.468 lei pentru efectuarea analizelor de laborator și elaborarea Studiului de soluție pentru rețehnologizarea și modernizarea stației de epurare cu treaptă terțiară de epurare.

REABILITARE STRĂZI (RIDICARE CAPACE DE CANALIZARE)

Investiția s-a realizat pe străzile Calea Transilvaniei și Calea Bucovinei, are o valoare de 18.600 lei și se finanțează din bugetul local.

În urma reabilitării DN17, între km 183+400 – 193+650, s-au acoperit în zona centrală de la str. Sirenei până la str. Molidului, toate capacele de la canalizarea menajeră, îngreunând astfel activitatea celor de la S.C. „ACET” S.A. Suceava cu privire la funcționarea canalizării menajere.

În anii 2011 și 2012 s-au ridicat un număr de 97 capace pe sectorul din zona centrală, inclusiv pe varianta de trafic greu, urmând ca lucrarea să continue anul acesta prin ridicarea unui număr de cca. 20 capace.

REABILITARE PUNȚI PESTE RÂUL MOLDOVA

Investiția s-a realizat din bugetul local, la o valoare totală de 15.000 lei, inclusiv TVA.

a. Puntea suspendată peste râul Moldova care face legătura dintre str. 13 Decembrie (Centrala de Cogenerare) și str. Ștefan cel Mare (zona târgului de vite), are o lungime de 72 ml și lățimea de 1,60 ml.

Lucrările de reabilitare au constat în: schimbarea totală a podinei de uzură cu dulapi din rășinoase și vopsirea parapetului din metal lateral.

b. Puntea suspendată peste râul Moldova care face legătura dintre str. Islazului și str. N. Bălcescu, cu acces spre „Complex BTT”, are o lungime de 55 ml și o lățime de 1,30 ml.

Lucrările de reabilitare au constat în: s-a înlocuit podina de rezistență și de uzură cu dulapi și cherestea din rășinoase, s-a reparat protecția laterală cu plasă din sârmă și s-a vopsit parapetul și mâna curentă.

c.Puntea suspendată peste râul Moldova care face legătura dintre str. M. Sadoveanu și zona „Bunești” – blocuri ANL, are o lungime de 120 ml și o lățime de 1,20 ml.

Lucrările de reabilitare au constat în: a fost înlocuită podina de uzură în proporție de 50% cu cherestea din rășinoase, s-a îndesit prin ramforsare cu OB Φ 12, lățime de 1,40 ml, sprijinul lateral pentru mâna curentă.

Întocmit,

Poșchin Nicoleta

**Avizez pentru publicare,
P R I M A R ,**

Negură Mihăiță